

Requalification paysagère du parking du Castel Isard à Porté-Puymorens - août 2020

Pnr des Pyrénées catalanes et EPIC de Porté-Puymorens

ANNEXE 2 : Bordereau quantitatif-estimatif des travaux (DPGF)

TRAVAUX	Unt	Quant	Prix/U	Montant H.T	Montant TTC
LOT 1 ESPACES VERTS					
1.1 Nivellement et préparation de sol avant engazonnement, compris évacuation des gravats et fourniture d'engrais organique	m2	1500			
1.2 Création fosses de plantation pour arbres (0,8m3/arbre), compris apport de terre végétale	m3	15			
1.3 Fourniture tuteurs simples bois châtaignier ou acacia (lg 2m env, diam env 8-10cm) avec colliers de fixation ou liens souples	U	16			
1.4 Fourniture gaines de protection grillagées cervidés (ht 1,20m env, diam env 30cm, maille 5*5)	U	16			
1.5 Engazonnement des abords de parking prairie locale (fourniture semences Pnr)	m2	1300			
1.6 Fourniture et plantation d'arbres	U	6			
Pinus sylvestris (Pin sylvestre), Tige 12/14, motte ou contener	U	6			
Larix decidua (mélèze), tige 14/16, motte ou contener	U	5			
Pinus nigra (Pin noir d'autriche), tige 14/16, motte ou contener	U	5			
Abies alba (Sapin blanc), Tige 14/16, motte ou contener	U	5			
Sous-total					
LOT 2 MOBILIER BOIS					
Barrières bois					
2.1 Fourniture et pose de barrières bois classe IV, 2 lisses compris réalisation et fixations platines sur massifs béton, ht 1,20m, selon détails	ml	40			
Cache-conteners					
2.2 Fourniture et pose de 2 panneaux cache-conteners pour la zone attenante à l'abri-bus, en bois classe IV (pin local traité, acacia ou châtaignier) sans toiture, pour 1 contener (hauteur 1,20m, 2 panneaux largeur 1m), compris réalisation dalle béton 1mx2m (épaisseur 30cm), fixations et renfort poteaux métal, selon détails	U	1			
2.3 <u>OPTION 1</u> : Fourniture et pose d'un abri pour conteners pour la zone attenante aux toilettes, en bois classe IV (pin local traité, acacia ou châtaignier), avec toiture à pente unique, couverture en bac acier, pour 5 conteners (hauteur maxi 2,5m, 4mx2,5m), compris réalisation dalle béton 2,50 x 4m (épaisseur 30cm), fixations et renfort poteaux métal, selon détails	U	1			

2.4 <u>OPTION 2</u> : Fourniture et pose de 3 panneaux cache-conteners pour la zone attenante aux toilettes, en bois classe IV (pin local traité, acacia ou châtaignier), sans toiture, pour 5 conteners (hauteur 1,20m, 1 panneau largeur 4m ; 1 panneau hauteur 2,5m ; 1 panneau hauteur 2m), compris réalisation dalle béton 2,50 x 4m (épaisseur 30cm), fixations et renfort poteaux métal, selon détails	U	1
Bancs et tables de pique-nique		
2.5 <u>OPTION 3</u> : Fourniture et pose de bancs bois lasuré, sans dossier, compris fixations platine, selon détails	U	1
2.6 <u>OPTION 4</u> : Fourniture et pose de tables pique-nique bois lasuré, compris fixations platines sur massifs béton, selon détails	U	4
Sous-total avec option 1, sans options 2, 3 et 4		
TOTAL		

Fait à _____, le _____

La personne responsable de l'entreprise (Lu et Approuvé, signature)