

**Fourniture et réalisation des espaces verts de la Zone d'Activités de la Bastide à Olette PNR Pyrénées catalanes - Janvier 2020**

**BORDEREAU QUANTITATIF**

	<b>TRAVAUX</b>	<b>Unité</b>	<b>Quant</b>	<b>Prix/U</b>	<b>Montant H.T</b>
<b>1</b>	<b>LOT 1 - ESPACES VERTS</b>				
1.1	<u>Fourniture de terre végétale</u> pour arbres et arbustes (0,80m3/arbre ; 0,60m3/arbuste)	m3	53		
1.2	<u>Taille des haies</u> de cyprès	ml	90		
1.3	<u>Engazonnement</u> mélange rustique de semences fournies par le Pnr (compris roulage et ratissage, ensemencement manuel ou mécanique croisé)	m2	3750		
1.4	<u>Fourniture et plantation d'arbres</u> (compris fosses de plantations, arrosage conséquent 30L/U, mise en place de broyat au pied fourni)				
	Fraxinus Ornus (Tige 12/14, RN ou motte)	U	36		
	Variante Acer opalus ou pseudoplatanus (Tige 12/14, RN ou motte)	U	36		
	Pinus sylvestris (Tige 10/12, RN ou motte)	U	4		
1.5	<u>Fourniture et plantation d'arbustes</u> (compris fosses de plantations, arrosage conséquent 20L/U, mise en place de broyat au pied fourni)				
	Amelanchier ovalis (Touffe 40/60, RN ou Contener)	U	16		
	Corylus avellana (Touffe 40/60, RN ou Contener)	U	10		
	Cornus Mas (Touffe 40/60, RN ou Contener)	U	10		
1.6	<u>Fourniture et pose de tuteurage bipode</u> pour arbre tige (2 piquets ht 2,50m env, bois naturel classe IV, compris fixations planchette bois et liens souples)	U	36		
1.7	<u>Fourniture et pose de tuteurage simple</u> (bois traité, compris liens souples)	U	4		
1.8	<u>Option</u> : Terrassement pour enfouissement de colonnes de tri semi-enterrées (hauteur 1m, 8m, lg 2,90m), évacuation des déblais	m3	20		
	<b>Sous-total</b>				
<b>2</b>	<b>LOT 2 - MOBILIER</b>				
2.1	Dépose/repose de SIL Pnr (compris scellement massif béton)	F	2		
2.2	Fourniture et pose de cache-containers en acier corten ou galvanisé ajouré (3 panneaux, Dimensions Lg 1,60m x lg 1,20m x ht 1,50m - selon modèles joints ou équivalents préfabriqués, compris réalisation de dalle béton arasée, épaisseur 30cm, et fixation)	U	1		

2.3 Option : Niveau pisciculture - Fourniture et pose de cache-containers en acier corten ou galvanisé ajouré (3 panneaux, Dimensions Lg 1,60m x lg 1,20m x ht 1,50m - selon modèles joints ou équivalents préfabriqués, compris réalisation de dalle béton arasée, épaisseur 30cm, et fixation) U 1

**Sous-total**

**TOTAL H.T . (avec options)**

**TOTAL T.T.C (avec options)**

*Hors voiries, terrassements généraux, dépose/nettoyage de site, réseaux*