

Requalification paysagère des entrées de village de Réal

Annexe 2 : Bordereau des prix (DPGF) – juin 2020

	TRAVAUX	Unt	Quant	Prix/U	Montant H.T
LOT 1	PIERRE SECHE – ESPACES VERTS				
	Entrée de village côté mairie				
1.1	Préparation de sol : sous-solage pour plantation de haie (largeur 2m, prof 0,50m) et création de fosses de plantation pour arbres (0,8m ³ /arbre)	m ³	50		
1.2	Fourniture d'arbres tige 12/14 (type bouleau ou frêne)	U	8		
1.3	Fourniture d'arbrisseaux cépées ou tige 8/10 (type sorbier, cormier, noisetier, saule marceau)	U	10		
1.4	Fourniture d'arbustes 40/60 pour haie (type genévrier, cornouillers, houx, lilas, sureau, genêt...)	U	20		
1.5	Fourniture d'arbres fruitiers de plein vent, RN – essences locales (4 pommiers, 2 poiriers, 2 pruniers)	U	8		
1.6	Fourniture de tuteurs simples bois châtaignier (lg 1,50m env, diam env 6-8cm) avec colliers de fixation	U	18		
1.7	Fourniture de broyat de type BRF pour paillage zones plantées	m ²	50		
1.8	Plantations d'arbres et arbustes, compris remplissage fosses, pose de tuteurs simples et arrosage (30L/arbre), paillage, hors fruitiers	U	28		
1.9	<u>Option 1</u> : fourniture de gaines de protection climatique (maille 4x4 cm env, ht 1,20m, diam 14 cm)	U	38		
	Sous-total sans option				
	Entrée de village côté Villeneuve				
1.10	Création de muret pierre sèche 1 face (ht 1m à 0m, long 10m, ep 0,40m env, granit local)	m ²	2		
1.11	Création de fosses de plantation pour arbres et massif de fleurs (0,8m ³ /arbre ; ht 0,50 cm/massif)	m ³	10		
1.12	Fourniture d'arbre tige 12/14 (type bouleau ou frêne)	U	2		
1.13	Fourniture d'arbrisseau 8/10 (type sorbier, cormier, noisetier, saule marceau)	U	3		
1.14	Fourniture de plantes vivaces pour massif (type centaurée, gaillardes, coreopsis...)	U	30		
1.15	Fourniture de tuteurs simples bois châtaignier (lg 1,50m env, diam env 10cm) avec colliers de fixation ou liens souples	U	5		
1.16	Fourniture de broyat de type BRF pour paillage zones plantées	m ²	5		
1.17	Plantations d'arbres et vivaces, compris remplissage fosses, pose de tuteurs simples, arrosage (30L/arbre), paillage	U	3		

1.18	Option 2 : fourniture de gaines de protection climatique (maille 4x4 cm env, ht 1,20m, diam 14 cm)	U	5		
	Sous-total sans option				
	TOTAL LOT 1 SANS OPTIONS				
LOT 2	MOBILIER				
	Entrée de village côté mairie				
2.1	Option 1 : Fourniture et pose de barrières bois local 2 lisses (ht 1m, pin local ou châtaignier, finition rustique) compris plots béton pour scellement (modèle 1)	ml	50		
2.2	Option 2 : Fourniture et pose de ganivelles de châtaignier (ht 1m, poteaux tous les 2m) compris fixation des poteaux bois tous les 2m (modèle 2)	ml	50		
2.3	Fourniture de tables pique-nique bois local ou châtaignier, compris massif béton (Dimensions bancs Ht 50cm*Lg 50cm*Lg 200cm ; tables Ht 75cm*Lg88cm*Lg200cm)– modèle 3)	U	2		
	Sous-total avec option 1				
	Entrée de village côté Villeneuve				
2.4	Fourniture et pose de de banc en bois local ou châtaignier, compris massif béton (Dimensions Ht 50cm*Lg 50cm*Lg 200cm – modèle 4)	U	1		
2.5	Option 3 : Fourniture et pose de pupitres d'interprétation en bois local, compris support stratifié imprimé à cœur (hors conception des supports graphique, dimensions lg 0,50 m, ht 1,35m env), modèle 5	U	2		
2.6	Option 4 : Fourniture et pose de table d'interprétation en métal, compris support stratifié imprimé à cœur (hors conception des supports graphique, dimensions Lg 200cm, lg 50cm, ht 100cm), modèle 6	U	1		
	Sous-total avec option 3				
	TOTAL LOT 2				
LOT 3	PEINTURE DECORATIVE FRESQUE				
	Entrée de village côté mairie				
	Réalisation fresque compris proposition de visuels pour intégration du transformateur 4 faces, peinture résistante (dimensions 1,5m x 2 x ht 1,40m)	F	1		
	TOTAL				
	TOTAL AMENAGEMENTS LOT 1, 2 et 3 H.T				