

## Requalification paysagère de l'entrée de village d'ENVEITG

Offre de l'entreprise :

TRAVAUX	Unt	Quant	Prix/U	Montant H.T
<b>LOT 1 LOT VRD</b>				
Sciage d'enrobé pour fosses d'arbres	ml	20		0,00 €
Décassement des zones de plantation, décompactage et évacuation des déblais (fosses : 1 x 1 x prof 0,80m ; massif : prof 0,20m)	m3	33		0,00 €
Apport de terre végétale pour zones de plantations à raison de 0,80m3/arbre et 48 x 1 x 0,40m pour massif)	m3	27		0,00 €
Fourniture et pose de bordures basses P1 béton pour fosses de plantation	ml	20		0,00 €
Dépose et évacuation du grillage existant	F	1		0,00 €
<b>Sous-total H.T</b>				<b>0,00 €</b>
<b>LOT 2 LOT PIERRES SECHES / ESPACES VERTS</b>				
Création de muret terrassement en pierre sèche (ht 0,40 cm)	m2	19		0,00 €
Couronnement de muret en pierre sèche	ml	48		0,00 €
Fourniture de pierres locales granit pour muret	m3	12		0,00 €
Fourniture et plantation d'arbre d'alignement <i>Pyrus caleryana</i> Ti 16-18	U	5		0,00 €
Fourniture et plantation d'arbre en cépée <i>Bouleau</i> 10-12	U	5		0,00 €
Plantations d'arbustes bas pour massif, hors fourniture (à récupérer en pépinière départementale)	U	100		0,00 €
Fourniture de tuteurs simples châtaignier compris fixations (lg 2m env, diam env 6-8cm)	U	10		0,00 €
Fourniture de broyat de type BRF pour paillage zones plantées (épaisseur 10cm)	m2	53		0,00 €
Fourniture et pose d'un grillage en treillis soudé h 1,20m, platines des poteaux à fixer sur le mur existant après arasement ponctuel	ml	48		0,00 €
<b>Sous-total</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL OFFRE LOT 1, 2 H.T</b>				<b>0,00 €</b>
TVA				0,00 €
<b>TOTAL OFFRE LOT 1, 2 T.T.C</b>				<b>0,00 €</b>

signature et cachet de l'entreprise,

le

à