

Requalification paysagère de l'entrée de village d'ENVEITG

DPGF - Décembre 2021

TRAVAUX		Unt	Quant	Prix/U	Montant H.T
LOT 1	<u>LOT TERRASSEMENTS - ESPACES VERTS</u>				
<u>Option</u>	Sciage d'enrobé pour fosses d'arbres	ml	20		
<u>Option</u>	Décaissement des zones de plantation et muret, décompactage et évacuation des déblais (fosses : 1 x 1 x prof 0,80m ; muret : prof 0,20m)	m3	20		
<u>Option</u>	Apport de terre végétale pour zones de plantations à raison de 1m3/arbre et 48 x 1 x 0,40m pour massif)	m3	30		
<u>Option</u>	Fourniture et pose de bordures basses P1 béton pour fosses de plantation	ml	20		
<u>Option</u>	Dépose et évacuation du grillage existant	F	1		
<u>Option</u>	Fourniture et pose d'un grillage en treillis soudé et poteaux bois (ht 1,20m)	ml	48		
	Variante : Fourniture et pose d'un grillage en panneaux soudés et poteaux acier galvanisé (Ht 1,20m)	ml	48		
	Fourniture et plantation d'arbre d'alignement <i>Pyrus caleryana</i> Ti 16-18	U	5		
	Fourniture et plantation d'arbre d'alignement <i>Acer platanoides</i> Ti 16-18	U	5		
	Fourniture et plantation d'arbre en cépée <i>Bouleau</i> 10-12	U	3		
	Plantations d'arbustes bas pour massif, hors fourniture (prévue par la mairie)	U	100		
	Fourniture de tuteurs simples châtaignier	U	10		
	Fourniture de broyat de type BRP pour paillage zones plantées (épaisseur 10cm)	m2	53		
	Sous-total avec options H.T				
LOT 2	<u>MURET PIERRE SECHE</u>				
	Fourniture de pierres locales granit pour muret	m3	10		
	Création de muret soutènement en pierre sèche compris couronnement et chainages d'angle (ht 0,40 cm; lg 0,40m)	m3	10		
	Sous-total H.T				
	TOTAL LOT 1, 2 H.T				
	TOTAL LOT 1, 2 T.T.C				