

Requalification paysagère de l'entrée de Dorres

Bordereau des prix - DPGF - Hors peinture de stationnements, éclairage - Avril 2022

	TRAVAUX	Unt	Quant	Prix/U	Montant H.T
LOT 1	TERRASSEMENTS - ESPACES VERTS				
	<u>PARKING DU CIMETIERE</u>				
	Sciage d'enrobé	ml	8		
	Décroubage et décaissement	m3	5		
	Apport terre végétale	m3	7		
	Fourniture et plantation d'arbre 14-16 compris tuteurage bipôde, type Pyrus calleyrana ou Acer platanoides	U	1		
	Fourniture et plantation arbustes 40/60 pour massifs et jardinières	U	10		
	Fourniture et plantation de vivaces pour jardinières	U	30		
	Fourniture et mise en place de paillage BRF	m ²	10		
	<u>Option 1</u> : Fourniture pierres pour bordures de massifs, granit local, forme irrégulière (dimensions Lg 0,5m, ht 0,4m, ep 0,2 à 0,4m env)	m3	1,5		
	<u>Option 2</u> : Réalisation bordures pierre naturelle scellée pour massifs compris fondations	ml	8		
	<u>PARKING DES BAINS</u>				
	<u>Option3</u> : Dépose-repose de panneau de randonnée compris scellement massifs béton	F	1		
	Dépose-repose de blocs rocheux existants	F	1		
	Sciage d'enrobé	ml	75		
	Décaissement des zones de plantation, décompactage et évacuation des déblais (fosses : 1 x 1 x prof 0,80m ; zones plantées : prof 0,30m)	m3	30		
	Fourniture terre végétale (fosses : 1 x 1 x prof 0,80m ; zones plantées : prof 0,30m)	m3	30		
	Fourniture et mise en place de réserves pour perches à neige (tube métal)	U	2		
	Fourniture et plantation d'arbre 14-16 compris tuteurage bipôde, type Pyrus calleyrana, Acer platanoides,	U	7		
	Fourniture et plantation d'Arbustes pour massifs, 60/80	U	35		
	Fourniture et mise en place de paillage BRF	m ²	35		
	TOTAL LOT H.T AVEC OPTIONS				
LOT 2	MOBILIER				
	<u>PARKING DU CIMETIERE</u>				
	<u>Option 1</u> : Fourniture de jardinières préfabriquées bacs en acier corten ou acier galvanisé, coloris acier corten, modèle "Bambu" de Métalco ou "Soha" de Concept Urbain ou équivalent	U	4		

	<u>Option 2</u> : Fourniture et pose de jardinières bacs en acier corten, acier thermolaqué ou acier rouillé, modèle Pnr (Lg 800 x lg 600 x ht 600mm)	U	4
	<u>Option 3</u> : pose des mobiliers sur muret compris scellement	U	4
	TOTAL H.T OPTION RETENUE		
LOT 3	SIGNALETIQUE		
	<u>PARKING DES BAINS</u>		
	Fourniture de mono-mât de SIL en acier corten, type DC 43, avec découpe logo (ou équivalent), modèle Pnr (ht hors sol 2000 mm, largeur 400mm)	U	1
	Fourniture de bi-mât type DC29 alu thermolaqué (Diam 76 mm, H 1500mm hors sol) + bague alu "logo"	U	1
	Fourniture et fixation de lames registres alu thermolaqué charte Pnr (maximum ht 200mm, largeur 1200mm)	U	4
	Fourniture et fixation de lames registres alu thermolaqué charte Pnr, (maximum ht 150mm, largeur 1000mm)	U	1
	Fourniture de panneau RIS (ht hors sol 2236mm, largeur 1836mm), hors conception graphique	U	1
	<u>Option 1</u> : Pose des mobiliers sur massifs béton et scellement	U	3
	TOTAL AVEC OPTION		
LOT 4	PIERRE SECHE		
	<u>PARKING DES BAINS</u>		
	Fourniture pierres granit local pour muret	m3	8
	Construction de muret pierre sèche 2 faces (Lg 39ml, Ht moyenne 0,50m, ep 0,40m), compris couronnement et chainages d'angle	m2	16
	TOTAL H.T		
TOTAL LOTS H.T 1 + 2 + 3 + 4			

La personne responsable de l'entreprise,

(Date et signature)