

# Travaux d'accessibilité et petits aménagements des espaces d'accueil de la Maison du Parc à Olette

Quantitatif des travaux - août 2022

TRAVAUX	Unt	Qt	Prix/U	Montant H.T
<b>1 MOBILIER, INSTALLATIONS ET PETITS MATERIEL</b>				
<b><u>Accessibilité de l'espace d'accueil intérieur</u></b>				
Réhaussement de la banque existante d'accueil + 1cm ou changement de la tablette existante pour créer un espace sous tablette de 70cm minimum, compris fourniture du matériel	F	1		
Fourniture et pose de bandes adhésives de sécurité pour vitres de la porte d'entrée lg 5cm, à 110 et 160cm du sol, couleur verte transparente	ml	5,6		
Fourniture et pose de bande de guidage au sol antidérapante, 4 nervures, polyuréthane/caoutchou teinté noir	ml	6,5		
<b><u>Accessibilité des espaces extérieurs</u></b>				
Fourniture et pose de bandes andhésives antidérapantes pour de nez de marches d'escalier extérieur, largeur 30mm env, 20 marches de 1400mm	ml	28		
Fourniture et pose de dalles podotactile d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier, aluminium ou alu, 975 x 420mm, compris réalisation d'un massif béton niveau chemin et scellement	F	2		
Peinture blanche 4 contremarches compris fourniture peinture	F	1		
<u>Option</u> : jointoiement de la calade au niveau des parties creusées par les écoulements d'eau, compris nettoyage, fourniture et réalisation des joints béton ocre foncé	m2	20		
<b><u>Accessibilité des toilettes grand public</u></b>				
Fourniture et pose de pannonceaux indicatifs à l'extérieur des toilettes grand public sur murs pierre	U	2		
Fourniture et pose de pannonceaux indicatifs contrastés pour portes des toilettes handicapés	U	2		
Fourniture et pose de 2 abattants de toilettes contrastés	U	2		
<b>Sous-total avec option H.T</b>				
<b>Sous-total avec option TTC</b>				
<b>2 TERRASSEMENTS VOIRIE</b>				
<b><u>Création d'une place PMR sur le parking du haut</u></b>				
Décaissement de surface empierrée sous emplacement stationnement PMR, ep 20cm	m3	3		
Apport de GNT 0/31,5 sous emplacement stationnement PMR, ep 15cm, compris nivellement et compactage	m3	2,5		
<u>Option 1</u> : fourniture et réalisation de béton bitumineux 0/10_pour création d'un emplacement stationnement PMR, ep 5cm, compris couche d'accrochage	m2	15		

<u>Option 2</u> : fourniture et réalisation de béton bitumineux <b>clair</b> 0/10 pour création d'un emplacement stationnement, ep 5cm, compris couche d'accrochage	m2	15
<u>Option 3</u> : fourniture et réalisation de béton balayé sur place de stationnement PMR, ep 20cm, compris ferrailage et coffrage	m3	3
<b>Sous-total H.T</b>		
<b>Sous total TTC</b>		
<b>3 CACHE CONTAINER EN METAL</b>		
Fourniture de cache-containers en acier corten, brut ou thermolaqué RAL 8013, panneau ajouré (3 panneaux, Dimensions Lg 1,50m x lg 1,00m x ht 1,10m - selon modèle joint ou équivalent préfabriqué, compris fixations)	U	1
<u>Option</u> : pose de cache-container, compris réalisation plots béton (0,20*0,20*0,30m)	U	1
<b>Sous-total avec option H.T</b>		
<b>Sous total avec option TTC</b>		
<b>TOTAL H.T</b>		
<b>TOTAL TTC</b>		